



## TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Anzahl der Module	10
Typ der Module	ComfortLine
Abmessungen der Module	9.000x3.600x5.045 mm 9.000x3.600x3.610 mm
Ausmaß	324 m <sup>2</sup>
Lichte Höhe	4.340 mm, 2.905 mm
Produktionsdauer	2 Wochen
Montagedauer	4 Wochen
Fenster	Kunststoff, Doppelverglasung
Außentür	Kunststoff, Doppelverglasung, Sicherheitsglas
Innenraum – Wände	Gipsfaserplatten mit Anstrich, Fliesen im Sanitärteil, Sanitärtrennwände
Innenraum – Boden	Schwimmender Laminatfußboden, belastbarer Teppich, PVC, Bodenfliesen
Fassade	Putz
Beheizung	Deckenstrahlplatten, Elektrische Heizer
Feuerbeständigkeit	15 Min., gemischtes Konstruktionssystem DP2
Ausstattung	Überdachung, Innentür mit Umfassungszargen, Feuerlöscher

## Beschreibung

Kulturhaus mit einer Fläche von 324 m<sup>2</sup> gebaut aus 10 Großformatmodulen der Reihe ComfortLine. Der Saal – geschaffen aus 6 Modulen – hat die Lichthöhe von 4,3 m und wurde im System der sog. Flat-Packs geliefert.

Für die Nebenräume, die eine Küche, ein WC, einige Lager und einen Klubraum beinhalten, wurden 4 standardmäßige Module mit einer Lichthöhe von 2,9 m verwendet.

Die Heizung im Saal wird mit Deckenstrahlplatten gelöst. Die Nebenräume werden mit Elektroheizern geheizt.

## Kulturhaus

Lage des Gebäudes	Rybník, Tschechische Republik
Datum der Ausführung	11/2013
In der Lieferung enthalten	Supply of upper building.
In der Lieferung nicht enthalten	Predecessor activities.

