



TECHNICKÝ POPIS

Počet modulů	10
Typ modulů	StandardLine
Rozměr modulů	8ks 9.000x2.990x3.210 mm 2ks 7.500x2.990x3.210 mm
Rozloha	260 m ²
Světlá výška	2.600 mm
Délka výroby	1 měsíc
Délka montáže	3 měsíce
Okna	Plastová okna včetně vnitřních žaluzií, dvojitě zasklení, vnitřní mříže
Vnější dveře	AL, z části prosklené. Vnitřní dveře CPL
Interiér - stěny + strop	Sádrokartonové desky s voděodolnou výmalbou, v pokojích obklad stěn nerezovým plechem, v sanitární části keramický obklad
Interiér - podlahy	PVC, v sanitární části a v pokojích keramická dlažba
Fasáda	Trapézový plech - vodorovná vlna
Vytápění	Podlahové topení, klimatizace
Požární odolnost	45 min., DP1
Vybavení	Závěsné nerezové WC Přístřešek, čistící vstupní zóna,

Popis

Přízemní budova složená z 10 modulů navržena tak, aby splňovala požadavky legislativy na velikost pokojů pro pacienty, dispozičního uspořádání a požadavky na hygienické a přístrojové vybavení.

Záchytka je vybavena klimatizací a podlahovým vytápěním. Celá sestava je opatřena sekundární střechou a sekundární fasádou. Pokoje pro pacienty jsou v provedení antivandal. V oknech jsou vnitřní žaluzie a okna i dveře v pokojích jsou opatřena mřížemi. Ve střeše jsou zabudované světlíky. Požární odolnost DP1 - nehořlavý konstrukční systém, 45 min.

Protialkoholní záchytná stanice

Umístění stavby	Nemocnice Jihlava, ul. U cvičiště
Datum realizace	12/2018
Dodávka zahrnovala	Dodávka horní stavby.
Dodávka nezahrnovala	Stavební připravenost.

