Technisches Datenblatt

Nummer: 101-205-S.1
Revision: 2020

Wasserskigelände-Umfeld

KOMA

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Anzahl der Module	6
Typ der Module	StandardLine
Abmessungen der Module	8.000x2.438x3.060 mm
Ausmaß	120 m2
Lichte Höhe	2.610 mm
Produktionsdauer	2 Wochen
Montagedauer	1 Woche
Fenster	Kunststoff, Doppelverglasung
Außentür	Kunststoff, Doppelverglasung, vollverglast
Innenraum – Wände	Laminat-Spannplattenplatte
Innenraum – Boden	PVC
Fassade	Thermowood Holzfassade
Beheizung	Elektrische Heizer
Feuerbeständigkeit	DP3 brennbares Konstruktionssystem
Ausstattung	-

Beschreibung

Umfeld für den Wasserskisport in Pasohlávky - Nové Mlýny, gebaut aus 6 Modulen der Reihe StandardLine.
Das Modulgebäude mit einer Gesamtfläche von 120 m2 hat Thermowood-Holzfassade und dient als Imbissstube, Laden, Büro, Lager der Wasserski und Umkleideräume.
Die Module wurden in 2 Wochen gefertigt und die Montage dauerte nur 3 Tage.

Wasserskigelände-Umfeld

Lage des Gebäudes	Nové Mlýny, AC Merkur, Tschechische Republik
Datum der Ausführung	06/2013
In der Lieferung enthalten	Schlüsselfertige Lieferung des Oberbaus
In der Lieferung nicht enthalten	Montagefreiheit

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191
763 12 Vizovice

T +420 577 007 711
F +420 577 452 839
E info@koma-modular.cz

www.koma-modular.cz

Technisches Datenblatt

Nummer: 101-205-S.2
Revision: 2020

Wasserskigelände-Umfeld

KOMA



LEGENDE ZU DEN RÄUMEN

01	LADEN
02	IMBISSSTUBE
03	WASSERSKI-LAGER
04	BÜRO
05	WASCHRAUM
06	WC
07	UMKLEIDERAUM

KOMA MODULAR s.r.o.
Říčanská 1191
763 12 Vizovice

T +420 577 007 711
F +420 577 452 839
E info@koma-modular.cz

www.koma-modular.cz